



МОБИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ ФБС

Физическая защита объектов

● Оборудование: завод «Стройтехника», Златоуст

● Производительность: до 100 блоков/день

КОНТЕКСТ И ЗАДАЧА



ЗАДАЧА

Задача: возведение защитных ограждений из блоков ФБС по периметру критически важных объектов

Решение: организация мобильного производства блоков ФБС вблизи объектов - сокращение логистики и сроков поставки.

ПОТРЕБНОСТЬ

15 000 блоков

Минимальная

20 000 блоков

Средняя

28 000 блоков

Максимальная

СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА



Российское оборудование · Завод «Стройтехника», г. Златоуст · Поставка 3 фурами · Монтаж 10 дней

ВИБРОПРЕСС РИФЕЙ-ФБС

~5,0 млн ₽

- ▶ Самоходный, мобильный
- ▶ 1 блок за цикл прессования
- ▶ Масса 6 т + 4 т материал
- ▶ 18 кВт потребление

РБУ РИФЕЙ-БЕТОН-45

~10,0 млн ₽

- ▶ 45 м³/ч, без фундамента
- ▶ Цикл замеса 3 минуты
- ▶ Объём смесителя 1 100 л
- ▶ 63 кВт потребление

СИЛОС СТСС-60

~1,5 млн ₽

- ▶ Ёмкость 60 т цемента
- ▶ Сборный, Ø 3,6 м
- ▶ Подача цементовозом 20 т
- ▶ Требуется отдельный фундамент

Дополнительно: фронтальный погрузчик ≈7,0 млн + вилочник 5 т ≈2,5 млн · Полный комплект «под ключ»: от 26 млн ₽

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ



100

блоков/день
с одной линии

2 200

блоков/мес.
при 22 раб. днях

1

линия
одна на каждый регион

3–4

мес. запуск
с момента решения

ЭКОНОМИКА ПО РЕГИОНАМ



Цены без НДС по действующим рыночным ценам · 1 блок ФБС = 0,6 м³

МИНИМАЛЬНАЯ

Существующая расценка

7 334 ₽/м³

Выручка с 1 блока

4 400 ₽

Выручка/мес. (1 линия)

9,7 млн ₽

1 произв. линия

СРЕДНЯЯ

Существующая расценка

6 083 ₽/м³

Выручка с 1 блока

3 650 ₽

Выручка/мес. (1 линия)

8,1 млн ₽

1 произв. линия

МАКСИМАЛЬНАЯ

Существующая расценка

9 332 ₽/м³

Выручка с 1 блока

5 599 ₽

Выручка/мес. (1 линия)

12,3 млн ₽

1 произв. линия

КАПВЛОЖЕНИЯ И СРОК ОКУПАЕМОСТИ



На одну производственную точку

ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ

Сезонное пр-во (апр.–окт.)

26,5 млн ₽

капвложений на 1 точку

- РБУ Рифей-Бетон-45 — 10,0 млн
- Вибропресс Рифей-ФБС — 5,0 млн
- Силос СТСС-60 — 1,5 млн
- Погрузчики (2 ед.) — 9,5 млн
- Монтаж — 0,5 млн
- Навес + плита

Окупаемость: 3–4 месяца

ЗИМНИЙ ВАРИАНТ

Круглогодичное производство

58,4 млн ₽

капвложений на 1 точку

- РБУ Рифей-Зима-30 — 10,3 млн
- Парогенератор КД-900 — 2,5 млн
- Вибропресс Рифей-ФБС — 5,0 млн
- Силос СТСС-60 — 1,5 млн
- Погрузчики (2 ед.) — 9,5 млн
- Здание + склад + плита — 29,6 млн

Окупаемость: 4–6 месяцев

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Ковшевников Сергей

Менеджер отдела продаж

☎ +7 (901) 960-64-16

✉ ksb@rifey-official.ru



Баженов Дмитрий

Менеджер отдела продаж

☎ +7 (901) 960-64-15

✉ bda@rifey-official.ru